

Remont chodnika wokół kościoła P.W. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny , remont schodów terenowych - Piotrków Trybunalski ul. Krakowskie Przedmieście 31-33

Stawka robocizny: 13,78

Waluta:złoty

Identyfikator kosztorysu: KOŚCIÓŁ KRAK PRZED AA

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn.1111-11-11

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	chodnik				
1.1	roboty rozbiórkowe				
10	KNNR 6 805-6 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym.50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	265,00		
20	KNNR 6 806-8 Rozebranie obrzeży o wym.8x30 cm na podsypce piaskowej	m	160,00		
30	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	22,39		
40	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [S=11]	m3	22,39		
Razem element 1.1: roboty rozbiórkowe					
1.2	roboty ziemne				
50	KNNR 6 101-8 Koryta wykonywane na całej szerokości chodników ręcznie, głębokość 20 cm, kat.gruntu III	m2	264,79		
60	KNNR 1 301-2 Załadunek ręczny ziemi i transportem na odległość 1 km kat. gruntu III	m3	52,96		
70	KNNR 1 208-2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=11]	m3	52,96		
Razem element 1.2: roboty ziemne					
1.3	podbudowa				
80	KNNR 6 105-4 Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane w sposób mechaniczny, gr.warstwy po zagęszczeniu 8 cm [RMS=1,6]	m2	264,79		
90	KNNR 6 204-1 Podbudowy z kruszywa łamanego , gr.warstwy po uwałowaniu 5 cm [RMS=0,5]	m2	264,79		
100	KNNR 6 302-4 Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej 9-11 cm jasnoszarej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	236,79		
110	KNNR 6 302-4 Nawierzchnie z kostki granitowej ciemnoszarej 9-11 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	28,00		
Razem element 1.3: podbudowa					
1.4	obrzeża				

120	KNR 2-31 401-2 Rowki pod obrzeża , grunt kat.III	m	159,70		
-----	---	---	--------	--	--

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn.1111-11-11

str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
130	KNNR 1 206-3 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyżki 0.40 m3, grunt kat.I-III	m3	6,39		
140	KNNR 1 208-2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=11]	m3	6,39		
150	KNR 2-31 402-3 Ławy betonowe zwykłe pod obrzeża	m3	6,39		
160	KNNR 6 404-3 Obrzeża granitowe na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m	159,70		
Razem element 1.4: obrzeża					
1.5	tereny zielone				
170	KNNR 1 507-1 Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2	78,54		
180	KNNR 1 507-2 Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za każdy następny 1 cm humusu	m2	78,54		
Razem element 1.5: tereny zielone					
1.6	roboty wykończeniowe				
190u	1-1 Oczyszczenie istniejącego bruku z otaczaków granitowych	m2	36,00		
Razem element 1.6: roboty wykończeniowe					
Razem rozdział 1: chodnik					
2	schody				
2.1	roboty rozbiórkowe				
200	KNR 4-04 303-6 Rozebranie ścian betonowych o gr.do 40 cm	m3	5,04		
210u	1-2 Demontaż stopni schodowych	m2	31,04		
220u	1-3 Demontaż stopni spocznika	m2	23,60		
230	KNR 4-04 302-1 Rozebranie fundamentów betonowych pod stopnie i spoczniki	m3	16,39		
240	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	29,63		
250	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km [S=11]	m3	29,63		
260u	1-4 Demontaż barierki	mb	7,50		
Razem element 2.1: roboty rozbiórkowe					
2.2	murek				

270	KNNR 2 301-3 Fundamenty z bloczków betonowych	m3	1,00		
280	KNNR 2 1002-2 Obłożenie ściany płytami z piaskowca grubości 4 cm	m2	15,36		
290	KNNR 2 1002-2 Zakończenie murka czapką z piaskowca grub. 5 cm	m2	5,76		

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn.1111-11-11

str. 3

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Razem element 2.2: murek					
2.3	elementy schodów				
300	KNNR 2 101-8 Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych schodów prostych na płycie	m2	27,84		
310	KNNR 2 107-9 Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym schodów prostych .	m3 betonu	9,31		
320	KNNR 2 106-2 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym stóp i płyt fundamentowych	m3 betonu	7,08		
330	KNNR 2 1808-2 Stopnie proste kanienne z piaskowca szerokości 0,6 m , płyty grubości 10 cm	m	69,60		
340	KNNR 2 1801-1 Ułożenie płyt kamiennych z piaskowca grub. 4 cm	m2	23,60		
Razem element 2.3: elementy schodów					
2.4	barierka				
350u	1-1 Montaż bariery na murku o konstrukcji żeliwnej	mb	20,00		
Razem element 2.4: barierka					
Razem rozdział 2: schody					
Razem kosztorys: Remont chodnika wokół kościoła P.W. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny , remont schodów terenowych - Piotrków Trybunalski ul. Krakowskie Przedmieście 31-33					
VAT (23%)					
Razem kosztorys + VAT					